

[標準様式例6-2]

(第1回、**最終**) 変更契約の内容

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年12月23日 |
| 契 約 業 者 名 | 株式会社本間組 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3 |
| 工 事 の 名 称 | 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設本体工事 |
| 工 事 場 所 | 新潟県北蒲原郡聖籠町東港2丁目及び3丁目地先 |
| 工 事 種 別 | 港湾土木工事 |
| 工 事 概 要 | 別紙 工種・数量のとおり |
| 工 期 （ 自 ） | 令和7年7月14日 |
| 工 期 （ 至 ） | 令和8年1月9日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 193,204,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | 10,450,000円(税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 203,654,000円(税込み) |
| 変 更 理 由 | ・ 未計上項目が確定したため。 |

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|----|--------|--------|-------|--------------------------------|
| 工事名 | 令和7年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設本体工事（第1次変更） | | | | 事業区分 | 港湾整備 | |
| | | | | | 工事区分 | 護岸 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規 格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘 要 |
| 護岸 | | | | | | | |
| 本体工（ケーソン式） | | | | | | | |
| ケーソン製作工 | | | | | | | |
| （F D製作） | | B L H 7.6(10.6)×25.0×9.0m | 函 | 2 | 2 | 0 | 1～4層（1,304 t /函） |
| ケーソン製作用台船 | | | 式 | 1 | 1 | 0 | フローティングドック 鋼3,500 t 積 |
| マット | | 摩擦増大用マット t=8cm or 3cm | m2 | 530 | 530 | 0 | 265m2/函 |
| 足場 | | 外足場 | m2 | 1,350 | 1,350 | 0 | 675m2/函 |
| 足場 | | 内足場 | m2 | 1,216 | 1,216 | 0 | 608m2/函 |
| 鉄筋 | | SD345 D13 | kg | 48,354 | 48,354 | 0 | 24,177kg/函 |
| 鉄筋 | | SD345 D16 | kg | 29,182 | 29,182 | 0 | 14,591kg/函 |
| 鉄筋 | | SD345 D19 | kg | 18,736 | 18,736 | 0 | 9,368kg/函 |
| 曳航用鉄筋 | | SS400 or SR235 φ22mm、L=1.7m | kg | 41 | 41 | 0 | 20kg/函、4本/函 |
| 据付用鉄筋 | | SS400 or SR235 φ38mm、L=4.5m | kg | 642 | 642 | 0 | 321kg/函、8本/函 |
| 型枠 | | | m2 | 3,769 | 3,769 | 0 | 1,885m2/函 |
| コンクリート | | 27-12-25(20)(BB) W/C≦50% | m3 | 1,065 | 1,065 | 0 | 532m3/函 |
| 塩化ビニール管 | | VU-100mm | m | 51 | 51 | 0 | 25m/函 |
| 円筒状目地材 | | | 式 | — | 0 | 0 | —(未)— |
| ケーソン進水仮置工 | | | | | | | |
| ケーソン進水 | | B L H 7.6(10.6)×25.0×9.0m | 回 | — | 1 | 1 | —(未)— F D製作場所→進水場所（2函同時×1回） |
| ケーソン仮置 | | B L H 7.6(10.6)×25.0×9.0m | 函 | — | 2 | 2 | —(未)— 進水場所→仮置場所（沈設） |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | | |
| 技術管理 | | 諸経費動向調査 | 式 | 1 | 1 | 0 | |
| 技術管理 | | 施工情報調査 | 式 | 1 | 1 | 0 | |
| 遠隔臨場 | | | 式 | 0 | 1 | 1 | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| 快適トイレ設置 | | | 式 | 0 | 1 | 1 | 設置基数：2基 設置期間：本工事施工期間中 |

※摘要欄に(未)を明示している項目の数量は、「未計上」であり、契約変更の対象とする。