

[標準様式例6-2]

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月17日
契 約 業 者 名	株式会社中元組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市寺泊松沢町9353番地14
工 事 の 名 称	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（改良）基礎工事（その2）
工 事 場 所	新潟県上越市夷浜地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙 工種・数量のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年5月19日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	92,400,000円(税込み)
変 更 金 額	5,665,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	98,065,000円(税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、腹付工の施工延長を追加変更するため。・未計上項目が確定したため。

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 直江津港（港口地区）防波堤（沖）（改良）基礎工事（その2）（第1次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要
防波堤						
腹付工						
腹付工						
腹付石投入	200～500kg/個	m3	5,179	4,465	▲ 714	(概)現地盤水深 -20m以深 (変更) ICTを活用した施工
腹付石投入	200～500kg/個	m3	0	714	714	現地盤水深 -20m以深（計画変更分） ICTを活用した施工
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
灯浮標維持管理	ゼニライト3NC型同等品	式	1	1	0	2基 4.00日
安全対策	安全監視船	式	1	1	0	工事区域 1隻/日 2.42日
技術管理費						
遠隔臨場		式	0	1	1	
諸経費動向調査		式	0	1	1	
施工情報調査		式	0	1	1	詳細調査：1工種
現場環境改善費						
快適トイレ		式	0	1	1	設置基数：1基 設置期間：本工事施工期間中
その他調査						
3次元測量						
3次元起工測量		式	0	1	1	測量準備 1式 機材運搬 1式 艀装テスト 1式 マルチビーム測深 0.01km2 測深データ整理 1式 3次元設計データ作成 1施設 成果報告 1式

※摘要欄に(概)を明示している項目は「概数」であり、これらについては契約変更の対象とする。

(第2回、**最終**) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月30日
契 約 業 者 名	株式会社中元組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市寺泊松沢町9353番地14
工 事 の 名 称	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（改良）基礎工事（その2）
工 事 場 所	新潟県上越市夷浜地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和7年5月19日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	98,065,000円(税込み)
変 更 金 額	1,628,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	99,693,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更が生じたため。