

[標準様式例6-2]

(第1回、**最終**) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月20日
契 約 業 者 名	有限会社菊池組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県佐渡市両津夷268番地7
工 事 の 名 称	両津港（湊地区）岸壁（-7.5m）（改良）付属物設置工事
工 事 場 所	新潟県佐渡市両津湊地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙 工種・数量のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年5月12日
工 期 （ 至 ）	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	105,600,000円(税込み)
変 更 金 額	1,760,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	107,360,000円(税込み)
変 更 理 由	・現状不一致に伴い、付属工及び舗装工の数量を変更するため。

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)付属物設置工事 (第1次変更)	事業区分		港湾整備		
		工事区分		岸壁		
	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要
岸壁						
付属工						
防舷材						
防舷材材料費		基	1	1	0	ゴム防舷材(800H) 2基 アンカーボルト 12本 受衝板 1基 受衝板取付ボルト(M30) 12本 水平チェーン(φ34) 2本 吊上チェーン(φ25) 2本 Uアンカー(φ48) 2個
防舷材取付		基	1	1	0	
車止め						
車止材料費	各種	式	1	1	1	(原) 150×150×10,000mm 1本 150×150×9,500mm 1本 150×150×4,700mm 1本 150×150×2,800mm 1本 150×150×1,400mm 1本 150×150×900mm 1本 (変更) 150×150×10,000mm 1本 150×150×9,500mm 1本 150×150×4,800mm 1本 150×150×2,800mm 1本 150×150×1,300mm 1本 150×150×900mm 1本
車止取付		m	29	29	0	
舗装工						
コンクリート舗装工						
コンクリート舗装	(原) 曲げ4.5-6.5-40 t=10~16cm (変更) 40-15-20 (高性能AE減水剤) t=10~16cm	m2	443	442	▲ 1	(原) 鉄筋金網(D6 150×150) 443m2 (変更) 鉄筋金網(D6 150×150) 442m2
横収縮目地		m	81	68	▲ 13	(原) 注入目地材(t8mm、b20mm) 13kg (変更) 注入目地材(t8mm、b20mm) 11kg

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)付属物設置工事 (第1次変更)	事業区分		港湾整備		
		工事区分		岸壁		
	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要
縦施工目地		m	88	88	0	注入目地材(t8mm、b20mm) 14kg
膨張目地		m	110	110	0	注入目地材(t20mm、b45mm) 18kg 目地板(t20mm、b55mm) 110m
濁水運搬	コンクリート切削水	m3	0	0.5	0.5	施工箇所～処分場
濁水処分費	コンクリート切削水	m3	0	0.5	0.5	
共通仮設費						
共通仮設費						
技術管理費						
I C T施工管理モデル工事		式	0	1	1	
遠隔臨場		式	0	1	1	
現場環境改善費						
快適トイレ設置		式	0	1	1	設置基数：1基 設置期間：1.6ヶ月