

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月12日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設根固・被覆工事
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更
工 期 （ 自 ）	令和8年3月27日
工 期 （ 至 ）	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	100,463,000円(税込み)
変 更 金 額	1,393,230円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	101,856,230円(税込み)
変 更 理 由	『令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱い』による請負代金額の変更が生じたため。

[標準様式例6-2]

(第2回) 最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月5日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設根固・被覆工事
工 事 場 所	新潟市中央区西船見町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙 工種・数量のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年3月27日
工 期 （ 至 ）	令和8年12月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	101,856,230円(税込み)
変 更 金 額	55,000,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	156,856,230円(税込み)
変 更 理 由	・計画変更に伴い、製作工の数量を変更するため。 ・計画変更に伴い、工期を延伸するため。

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設根固・被覆工事（第2次変更）				事業区分	港湾整備	
					工事区分	航路	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
航路							
根固工							
根固ブロック工							
根固方塊製作		A型 B L H 2.5×5.0×2.2m	個	10	8	▲ 2	58.2t/個 コンクリート(18-8-40) (原)253m3 (変更)202m3 鋼製枠組足場架払 (原)369m2 (変更)292m2 吊鉄筋(φ36mm、L=3,500mm) (原)40本 (変更)32本 吊鉄筋組立(φ36mm、L=3,500mm) (原)1,119kg (変更) 895kg
根固方塊製作		B型 B L H 2.5×5.0×2.0m	個	20	20	0	52.9t/個 コンクリート(18-8-40) 460m3 鋼製枠組足場架払 659m2 吊鉄筋(φ36mm、L=3,500mm) 80本 吊鉄筋組立(φ36mm、L=3,500mm) 2,237kg
根固方塊製作（追加）		B型 B L H 2.5×5.0×2.0m	個	0	20	20	52.9t/個 コンクリート(18-8-40) 460m3 鋼製枠組足場架払 659m2 吊鉄筋(φ36mm、L=3,500mm) 80本 吊鉄筋組立(φ36mm、L=3,500mm) 2,237kg
根固方塊製作		D型 B L H 2.5×5.0×1.6m	個	10	0	▲ 10	42.3t/個 コンクリート(18-8-40) (原)184m3 (変更) 0m3 吊鉄筋(φ32mm、L=3,000mm) (原)40本 (変更) 0本 吊鉄筋組立(φ32mm、L=3,000mm) (原)757kg (変更) 0kg

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設根固・被覆工事（第2次変更）				事業区分	港湾整備	
					工事区分	航路	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
被覆工							
被覆ブロック工							
テトラポッド製作		4t型	個	362	362	0	
テトラポッド製作（追加）		4t型	個	0	221	221	
ペルメックス製作		4t型 混成堤用	個	60	60	0	
ペルメックス製作（追加）		4t型 混成堤用	個	0	110	110	
仮設工							
安全費							
安全対策		交通誘導警備員	式	1	1	1	