

[標準様式例6-2]

(第1回、**最終**) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月18日
契 約 業 者 名	株式会社近藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区稲荷町3535番地1
工 事 の 名 称	新潟港（東港地区）岸壁（-12m）付属物設置工事（その1）
工 事 場 所	新潟港（東港地区）
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙 工種・数量のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年12月2日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	186,912,000円(税込み)
変 更 金 額	21,450,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	208,362,000円(税込み)
変 更 理 由	・現状不一致に伴い、付属工・舗装工の数量を変更するため。 ・未計上項目が確定したため。

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（東港地区）岸壁（-12m）附属物設置工事(その1)（第1次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要
岸壁							
附属工							
係船柱							
係船曲柱 （資機材搬出入・運搬エリア）		曲柱 1,000KN型	基	2	2	0	アンカーボルト 6本/基 アンカー板 144kg/基 架台取付 1/基 鉄筋SD345 D16 3,403kg/基 基礎コンクリート 114m3/基 中詰めコンクリート 0.17m3/基 係船柱塗装 1.9m2/基 （参考数量） 床堀り（原）200m3/基(変更)70m3/基 型枠 37m2/基 目地材 12m2/基 基面整正（原）116m2/基(変更)113m2/基 均しコンクリート（原）0m3/基(変更)4m3/基
係船曲柱 （プレアッセンブリエリア）		曲柱 1,000KN型	基	6	6	0	アンカーボルト 6本/基 アンカー板 144kg/基 架台取付 1/基 鉄筋SD345 D19 7,785kg/基 基礎コンクリート 174m3/基 中詰めコンクリート 0.17m3/基 係船柱塗装 1.9m2/基 （参考数量） 床堀り（原）93m3/基(変更)100m3/基 型枠 45m2/基 目地材 15m2/基 基面整正（原）168m2/基(変更)165m2/基 均しコンクリート（原）0m3/基(変更)7m3/基
係船曲柱アンカーボルト曲げ加工			式	0	1	1	係船曲柱8基分

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（東港地区）岸壁（-12m）附属物設置工事(その1)（第1次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要	
係船直柱	直柱 1,500KN型	基	2	1	▲ 1	アンカーボルト 8本/基 アンカー板 416kg/基 架台取付 1/基 基礎碎石 RC40(転用品) (原)79m2/基(変更)58m2/基 鉄筋SD345 D13 1,601kg/基 基礎コンクリート 106m3/基 中詰めコンクリート 0.31m3/基 係船柱塗装 2m2/基 (参考数量) コンクリート舗装版切断t=20cm (原) 65m/基 (変更) 35m/基 アスファルト舗装版切断t=20cm (原) 0m/基 (変更) 26m/基 コンクリート舗装版取壊しt=20cm (原)266m2/基(変更)148m2/基 アスファルト舗装版取壊しt=20cm (原) 0m2/基(変更)80m2/基 自由勾配側溝(有筋)取壊し(原) 0m3 (変更) 2m3 自由勾配側溝(無筋)取壊し(原) 0m3 (変更) 1m3 床掘り (原) 353m3/基(変更) 298m3/基 土砂等運搬 (原) 0m3/基(変更) 134m3/基 整地 (原) 0m3/基(変更) 134m3/基 型枠 60m2/基 基面整正 (原) 66m2/基(変更) 51m2/基 枠組足場(原)60m2/基(変更)72m2/基 路体埋戻し(原) 36m3/基(変更) 25m3/基 路床埋戻し(原) 118m3/基(変更) 95m3/基 均しコンクリート (原)0m3/基(変更)3m3/基 簡易ウエル設置・撤去 (原)0式(変更)1式	
附属工							
排水口閉塞	溶融亜鉛メッキ加工	箇所	0	4	4		

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（東港地区）岸壁（-12m）付属物設置工事（その1）（第1次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要	
法面保護及び排水対策		式	0	1	1	(未) 路床埋戻 115m3 路盤運搬 18m3 路盤工(人力施工) t=0.3m 59m2 大型土のう撤去 146袋 大型土のう再設置 115袋 大型土のう製作(耐候性1年) 208袋 大型土のう運搬設置 208袋 土のう製作設置(耐候性1年) 451袋 土のう運搬 18t ブルーシート設置(#3000) 935m2	
クラック補修		式	0	1	1	V字カット W50mm×H30mm 55m ひび割れ部無収縮モルタル充填 55m 天端部樹脂モルタル充填 55m	
舗装工							
路盤工							
土砂等運搬	路盤材(ヤード内)	m3	623	128	▲ 495	転用品	
路盤工①	t=130cm(人力施工)	m2	132	0	▲ 132	転用品 (原)172m3(変更)0m3	
路盤工①	t= 50cm(人力施工)	m2	309	0	▲ 309	転用品 (原)161m3(変更)0m3	
路盤工①	t= 55cm(人力施工)	m2	0	386	386	転用品 213m3	
路盤工①	t=140cm(人力施工)	m2	0	38	38	購入品 53m3	
路盤工①	t= 30cm(人力施工)	m2	0	143	143	転用品 43m3	
路盤工②	t= 50cm(機械施工)	m2	371	0	▲ 371	転用品 (原)188m3(変更)0m3	
路盤工②	t= 80cm(機械施工)	m2	11,962	12,281	319	転用品 (原)488m3(変更)586m3 購入品 (原)9,017m3(変更)9,239m3(RC40)	
路盤工②	t= 50cm(機械施工)	m2	0	24	24	購入品 12m3	
路盤工②	t=140cm(機械施工)	m2	0	14	14	購入品 19m3	
路盤工②	t= 40cm(機械施工)	m2	0	194	194	購入品 77m3	
コンクリート舗装工							
路床	t=0.3m	m3	0	44	44	転用品	
不陸整正	路床	m2	0	139	139		

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（東港地区）岸壁（-12m）付属物設置工事（その1）（第1次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要	
路盤材運搬	ヤード内	m3	0	48	48	転用品	
路盤	粒度調整碎石M-40 t=30cm	m2	0	160	160	転用品	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40 t=20cm 簡易機械舗設	m2	0	257	257	コンクリート 51m3 鉄網 237m2	
鋼製型枠設置・撤去		m	0	53	53		
横収縮目地		m	0	52	52	ダウエルバー(SS400 φ25×500mm)124本 チェア(SD295 D13 L=277mm)45kg クロスバー(SD295 D13 19.2m)254kg コンクリートカッター(t=10mm H=50mm)52m 注入目地材(t=10mm H=50mm)52m コンクリート削孔(L=250m φ25mm)44箇所	
縦施工目地		m	0	39	39	タイバー(SD295 D25×800mm ソケット付き)87本 チェア(SD295 D13 L=377mm)33kg クロスバー(SD295 D13 19.2m)132kg コンクリートカッター(t=10mm H=50mm)39m 注入目地材(t=10mm H=50mm)39m	
施工目地		m	0	35	35	目地板(t=10mm H=150mm)5m2 注入目地材(t=10mm H=50mm)35m	
コンクリート舗装復旧工							
床掘	西側 t=0.5m	m3	0	75	75	転用	
路床	t=0.3m	m3	0	80	80	転用品	
土砂等運搬	ヤード内	m3	0	80	80	転用品	
不陸整正	路床	m2	0	236	236		
路盤材運搬	ヤード内	m3	0	71	71	転用品	
路盤	粒度調整碎石M-40 t=30cm	m2	0	269	269	転用品 71m3	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40 t=20cm 簡易機械舗設	m2	0	246	246	コンクリート 49m3 鉄網 227m2	
鋼製型枠設置・撤去		m	0	47	47		

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（東港地区）岸壁（-12m）附属物設置工事（その1）（第1次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要	
横収縮目地		m	0	67	67	タウエルバー(SS400 φ25×500mm)159本 チェア(SD295 D13 L=277mm) 41kg クロスバー(SD295 D13 238m)237kg コンクリートカッター(t=10mm H=50mm) 67m 注入目地材(t=10mm H=50mm) 67m コンクリート削孔(L=250m φ25mm) 85箇所	
縦施工目地		m	0	64	64	タイバー(SD295 D25×800mm ソケット付き) 140本 チェア(SD295 D13 L=377mm)17kg クロスバー(SD295 D13 67.5m)67kg コンクリートカッター(t=10mm H=50mm) 64m 注入目地材(t=10mm H=50mm) 64m コンクリート削孔(L=400m φ25mm) 96箇所	
アスファルト舗装工							
アスファルト舗装	基層 粗粒度アスコン(20) t=0.15m	m2	0	185	185		
アスファルト舗装	表層 密粒度アスコン(新20FH) t=0.05m	m2	0	185	185		
土工							
土砂等運搬	路盤材(ヤード内)	m3	623	0	▲ 623		
整地		m3	623	0	▲ 623		
土砂等運搬	土砂(土砂仮置場)	m3	264	0	▲ 264		
整地		m3	264	0	▲ 264		
処分費							
廃材運搬	施工場所～処分場	式	1	1	1	(参考数量) コンクリート殻(有筋) (原)106m3(変更)32m3 コンクリート殻(無筋) (原)0m3(変更)1m3 アスファルト殻 (原)0m3(変更)16m3 廃プラ (原)0t(変更)0.59t	
廃材処分		式	1	1	1	(参考数量) コンクリート殻(有筋) (原)260t(変更)88.7t コンクリート殻(無筋) (原)0t(変更)2.3t アスファルト殻 (原)0t(変更)49.08t 廃プラ (原)0t(変更)0.59t	
仮設工							
仮設工							
敷鉄板撤去	22×1,524×6,096mm	m2	334	0	▲ 334	作業ヤード36枚	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096mm	式	—	0	0	(未)作業ヤード	

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（東港地区）岸壁（-12m）附属物設置工事(その1）(第1次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増▲減	摘 要
敷鉄板		22×1, 524×6, 096mm	式	—	0	0	(未)土砂仮置場
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材等運搬		敷鉄板	式	1	0	▲ 1	
事業損失防止施設費							
タイヤ泥落機設置・撤去		前輪型	式	—	0	0	(未)土砂仮置場
技術管理費							
諸経費動向調査			式	1	1	0	
ICT施工管理モデル			式	0	1	1	3次元起工測量 1式 3次元設計データ作成 1式 3次元出来形計測 1式 配筋検査 1式
BIM/CIMモデル作成			式	0	1	1	
遠隔臨場			式	0	1	1	
施工実態調査			式	0	1	1	モニタリング調査：2工種
現場環境改善費							
快適トイレ設置			式	0	1	1	設置基数：2基 設置期間：本工事施工期間中

※摘要欄に(未)を明示している項目は「未計上」であり、当初発注時には計上しておらず、契約変更の対象とする。