

[標準様式例6-1]

契約の内容

契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社本間造園・隆成
契約業者の住所	新潟市西区小新1丁目5番2号
工事の名称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その2）
工事場所	新潟市中央区入船町4丁目3778番地 新潟港湾・空港整備事務所構内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙 工種・数量のとおり
工期（自）	令和8年3月19日
工期（至）	令和8年9月10日
契約金額	99,704,000円(税込み)

工事数量総括表

※本工事数量総括表内の数量は参考であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事名	令和7年度 新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設消波工事（その2）				事業区分	港湾整備	
					工事区分	護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
護岸							
消波工							
消波ブロック製作工							
テトラポッド製作	40t型	個		120		一般養生：120個、クレーン拘束：1式	
維持補修工							
護岸復旧工							
大型土のう撤去		式		1		大型土のう撤去 6袋 土のう撤去 10袋 掘削 25m3 基面整正 3m2	
方塊ブロック製作		個		2		L2.7m×W1.8m×H0.77m (W=8.6t/個) 2個 コンクリート (18-8-40) 8m3 型枠 (鋼製) 14m2 ルーフィング 10m2 吊鉄筋 (φ22mm L=2,500mm) 8本 吊鉄筋組立 (φ22mm L=2,500mm) 59.6kg シース管 (3本/個 φ100mm 鋼製) 4.62m	
方塊ブロック設置		個		2		L2.7m×W1.8m×H0.77m (W=8.6t/個) 2個 削孔 (φ23mm L=200mm) 3孔 樹脂カプセル (φ19) 3本 アンカーボルト (M20 L=300mm) 3本 アンカーボルト (M20 L=1,000mm) 3本 高ナット (M20) 3個 無収縮モルタル充填 0.04m3	
間詰めコンクリート	コンクリート (18-8-40BB)	式		1		型枠 3m2 コンクリート (18-8-40) 1m3 埋戻し (撤去した大型土のうの中詰材、掘削土利用) 16m3	
廃材処理	廃プラスチック	式		-		(未)	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン100t吊	式		1			
その他調査							
水中部調査							
水中部調査		式		-		(未)	

※摘要欄に(未)を明示している項目は「未計上」であり、当初発注時には計上しておらず、契約変更の対象とする。