

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 新潟港

件名 令和7年度 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)附属物設置工事(その1)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)附属物設置工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	118,992,742	
岸壁			
	1式	118,992,742	
附属工			
	1式	83,248,525	
係船柱			
	1式	83,248,525	床掘り 400.00m ³ 、基面整正 232.00m ² 、架台取付 2.00基、係船曲柱取付 2.00基、鉄筋加工組立 6,806.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 74.00m ² 、目地材 24.00m ² 、コンクリート打設 228.00m ³ 、係船柱塗装 4.00m ² 、床掘り 558.00m ³ 、基面整正 1,008.00m ² 、架台取付 6.00基、係船曲柱取付 6.00基、鉄筋加工組立 46,710.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 270.00m ² 、目地材 90.00m ² 、コンクリート打設 1,044.00m ³ 、係船柱塗装 11.00m ² 、舗装版切断 130.00m、舗装版破碎 530.00m ² 、床掘り 706.00m ³ 、基面整正 132.00m ² 、基礎碎石 158.00m ² 、鋼製型枠足場架払 120.00m ² 、架台取付 2.00基、係船柱取付 2.00基、鉄筋加工組立 3,202.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 120.00m ² 、コンクリート打設 212.00m ³ 、係船柱塗装 4.00m ² 、埋戻し 308.00m ³ 、廃材運搬 106.00m ³ 、処分費(t) 260.00t
舗装工			
	1式	35,105,402	
路盤工			
	1式	35,105,402	路盤材積込 623.00m ³ 、路盤材運搬 623.00m ³ 、路盤材敷均し転圧(人力施工) 132.00m ² 、路盤材敷均し転圧(人力施工) 309.00m ² 、路盤材敷均し転圧(機械施工) 371.00m ² 、路盤材敷均し転圧(機械施工) 11,962.00m ² 、路盤材材料費 11,542.00m ³
土工			
	1式	573,351	
土工			
	1式	573,351	路盤材運搬 623.00m ³ 、整地 623.00m ³ 、土砂等運搬 264.00m ³ 、整地 264.00m ³
仮設工			
	1式	65,464	
仮設工			
	1式	65,464	敷鉄板撤去 334.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 新潟港(東港地区)岸壁(-12m)附属物設置工事(その1)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	118,992,742	
間接工事費	1式	41,068,738	
共通仮設費(計)	1式	9,138,446	
共通仮設費(積上)	1式	360,215	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,067,707	
現場環境改善費	1式	710,524	
現場管理費	1式	31,930,292	
工事原価	1式	160,061,480	
一般管理費等	1式	25,734,496	
契約保証費	1式	64,024	
工事価格	1式	185,860,000	
予定工事価格	1式	185,860,000	